

| codice | Descrizione | U.M. | quantità P.INT. | quantità P.TER. | quantità P.SOP. | IMPORTO |
|--------|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 03:01 | Parete in cartongesso idrofugo struttura 75 mm, materassino di poliestere mm 60 2000gr/mq, doppia lastra a giunti sfalsati da mm 12,5 sui due lati. Compreso ferramenta e gomma sotto le guide. Finitura stuccata liscia. Per nuove murature | mq | | 30 | 30 | € 1.820,00 |
| 03:02 | Realizzazione muretto in muratura spessore cm 50 h cm. Realizzazione in gas betone Realizzato in gas betone 100 a protezione scalini adiacente ex spoglaitoio piano terra . | mq | | 22 | | € 480,00 |
| 03:03 | Riempimento n. 3 gradini dislivello cm 50, paino terra zona nuovo office di piano. A Zona retro | mc | | 5 | | € 250,00 |
| 03:04 | Realizzazione pedana per esterno h cm 60 con n. 2 scale di accesso | mq | | 185 | | |
| 03:05 | Rappezi pavimentazione nuovi locali realizzati compreso rimozione dei pavimenti esistenti)ampliamento cucina | a corpo | | | | € 1.200,00 |

€ 3.750,00

NO