

Nr.	NOTE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par. ug.	lung.	larg.	H/Peso		unitario	TOTALE
1		Scavo a sezione obbligata per posa di tubazione per fognatura compreso il ripristino del sottofondo ed il trasporto alla discarica autorizzata del materiale eccedente. (Sezione media 40xh60) MISURAZIONI: Parcheggio SOMMANO mc		13,00	0,400	0,600	3,12		
							3,12	€ 22,00	€ 68,64
2		Fornitura e posa in opera di tubazioni in plastica pesante, compreso sottofondo e rinfiacco in calcestruzzo. Diametro 125 mm. Da collegarsi a rete interna esistente con deoliatore HT Tipo 1500 in polietilene monoblocco per il trattamento di acque contenenti oli minerali. MISURAZIONI: Parcheggio SOMMANO ml		13,00			13,00		
							13,00	€ 40,00	€ 520,00
3		Fornitura e posa in opera di pozzetto con chiusino in ghisa d400 carrabile compreso, scavo, sottofondo, rinfiacco in calcestruzzo e tutto quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. MISURAZIONI: Caditoie parcheggio SOMMANO n		2,00			2,00		
							2,00	€ 150,00	€ 300,00
									€ 888,64