

Nr.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	IMPORTI		
			par. ug.	lung.	larg.	H/Peso		unitario	TOTALE	
1		Le pareti interne del parcheggio verranno tinteggiate fino ad un'altezza di cm 100, previa pulizia e preparazione del fondo. M I S U R A Z I O N I:  SOMMANO mq	2,00 2,00	15,40 24,10		1,000 1,000	30,80 48,20	79,00	€ 8,00	€ 632,00
2		Realizzazione di segnaletica orizzontale per la zona parcheggio comprensiva di : a) tracciamento posti auto; b) n. 01 posto auto per Diversamente Abili con marchiatura CE completo; c) STOP con relativa linea di arresto; d) frecce direzionali per l'indicazione del senso di marcia. Qualsiasi tipo di segnaletica orizzontale da realizzarsi deve essere conforme a quanto stabilito dal Codice della Strada D. L.vo n. 285 del 30/04/1992, dal Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, dal D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610. I materiali da impiegare nelle lavorazioni devono essere forniti da Produttori in possesso di certificazione di qualità ISO 9000 Le verifiche di rispondenza, in conformità a quanto previsto dalle Norme UNI EN ISO 9000, devono essere certificate da Enti riconosciuti, in conformità alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2357 del 16/05/1996 ( Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30/05/1996) e s.m.i. M I S U R A Z I O N I:  SOMMANO a corpo	1,00				1,00	1,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
3		Le pareti esterne del fabbricato verranno tinteggiate con una mano di pittura al quarzo come esistente, previa pulizia e preparazione del fondo. M I S U R A Z I O N I:  SOMMANO mq		25,70 -3,00		3,300 5,000	84,81 -15,00	69,81	€ 8,00	€ 558,48
4		Fornitura e posa in opera di estintori portatili con carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A - 144BC da posizionarsi a muro dotati di idonea cartellonistica di identificazione conforme alle Direttive antincendio vigenti in materia.  M I S U R A Z I O N I:  SOMMANO n		3,00			3,00	3,00	€ 50,00	€ 150,00
										<b>€ 2.340,48</b>