

Nr.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par. ug.	lung.	larg.	H/Peso		unitario	TOTALE
1		<p>Impianto elettrico illuminazione e forza motrice realizzato in conformità a quanto prescritto della vigenti normative ed in particolare secondo le prescrizioni della Norma CEI 64-8, sarà costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fornitura e posa in opera di tubazioni in materiale plastico autoestinguente posato a vista per infilaggio linee impianti, scatole di derivazione ed accessori di completamento;</li> <li>- fornitura e posa in opera apparecchi per l'illuminazione ordinaria e di sicurezza del tipo con corpo in policarbonato per fissaggio a plafone, min. IP44, impianto completo di sensori di movimento ad infrarosso per il comando automatico dell'accensione;</li> <li>- fornitura e posa in opera conduttori unipolari antifiama da disporre nelle tubazioni sopra indicate a partire dal Q.E. fino alle singole utenze da alimentare;</li> <li>- fornitura e posa in opera di quadro elettrico da disporre a valle del contatore di energia, realizzato con carpenteria in PVC a parete, completo di interruttori automatici differenziali a protezione delle linee di alimentazione, quota parte per una prese di servizio di tipo CEE 2P+T da 16A;</li> </ul> <p>M I S U R A Z I O N I:</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>	1,00				1,00 1,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
2		<p>Impianto elettrico di emergenza da realizzarsi con l'installazione di pulsante ad azionamento manuale, installato in cassetta PVC rossa con vetro frangibile, posta in prossimità del vano contatori per azionamento bobina di sgancio a lancio di corrente, pulsante completo di spia di funzionamento e cartello monitore indicante la funzione</p> <p>M I S U R A Z I O N I:</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>	1,00				1,00 1,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
									<b>€ 12.000,00</b>