



Comune di Lecco

COMUNE DI LECCO

Area 6 – Governo del Territorio, Opere Pubbliche, Manutenzione e decoro urbano

INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN LECCO
VIA SOLFERINO N. 13/a

Bando di cofinanziamento ex DGR X/4531 del 10/12/2015

Codice CUP D14H16000640006

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL DIRIGENTE DI AREA

arch. Andrea Pozzi

IL PROGETTISTA

Arch. Esmeralda Geraci

Agosto 2016

1) Fornitura e posa in opera di impianto di condizionamento e riscaldamento (pompa di calore) composto da quattro unità interne a parete e a vista ed unità esterna con supporti antivibranti e comando a distanza così composto:

n. 2 unità interne multisplit da KW 2.80

n. 1 unità interna multisplit da Ww 2.50

n. 1 unità interna multisplit da Kw 3.50

n. 1 unità esterna multi quattro attacchi da 7 Kw

Il tutto in opera compresi staffaggi, allacciamenti frigoriferi ed elettrici e rilascio dichiarazione di conformità a fine lavori ed ogni quant'altro necessario per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

2) Fornitura e posa in opera di n. 5 serramenti (dim. 112x160) in legno di abete massello a due ante di cui una anche a ribalta, compreso coprifili, listelli fermavetro, guarnizione materiale elastomero, gocciolatoio, ferramenta, verniciatura a tre mani di colore bianco come l'esistente eseguita in stabilimento.

Fornitura e posa in opera di vetrate isolanti termoacustiche con distanziatore plastico intercapedine con gas argon .

Vetrate interne ed esterne in cristallo di sicurezza stratificato 33.1 mm (uno strato di pvb 0.38)

Nel prezzo sono comprese tutte le opere murarie , la rimozione e lo smaltimento dei serramenti esistenti, compresa ogni fornitura ed opera necessaria per dare il lavoro finito ed eseguito a perfetta regola d'arte.

I serramenti comprensivi dei vetri dovranno rispettare i requisiti minimi stabiliti con deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. VIII/5773 del 31/10/2007 e smi.

3) Fornitura e posa in opera di n. 5 inferriate (dim. 112*160), in ferro come da disegno allegato, compresa una mano di antiruggine e due mani di smalto sintetico per esterni di colore verde.

Nel prezzo è compresa ogni fornitura, materiale d'uso ed opera necessaria per dare il lavoro finito ed eseguito a perfetta regola d'arte.

4) Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso blindato completo di serratura di sicurezza, a due battenti con sopra luce (dim. Vano 1.20*2.80 e sopra luce H= 0.60 MT) . Finitura in legno laccato bianco.

Le parti in vetro dovranno essere con cristallo di sicurezza stratificato, blindato a tre strati spess. 26-27 mm con PVB 0.38 mm.

Nel prezzo sono comprese tutte le opere murarie , la rimozione e lo smaltimento del serramento esistente, compresa ogni fornitura ed opera necessaria per dare il lavoro finito ed eseguito a perfetta regola d'arte.

5) Fornitura e posa in opera di n. 5 corpi illuminanti a sospensione mod. Biffi luce o equivalente compresa la rimozione e smaltimento dei corpi illuminanti esistenti ed ogni opera necessaria per dare il lavoro finito ed eseguito a perfetta regola d'arte.

6) Fornitura di tavolo riunioni dim. 180*200

Nel prezzo complessivo sono comprese tutte le opere murarie, le assistenze, gli impianti elettrici necessari per l'esecuzione dell'impianto d'illuminazione e condizionamento/riscaldamento, lo smontaggio, il carico, il trasporto in discarica compresi i relativi oneri di smaltimento.

TOTALE

€ 17.930,90